

AUFHEBUNG BAHNÜBERGÄNGE WILCHINGEN



AUFTRAGGEBER

- › Kanton Schaffhausen

OBJEKTBSCHRIEB

- Aufhebung von 3 Bahnübergängen der DB AG im Zusammenhang mit dem Doppelspurausbau der Hochrheinstrecke zwischen Beringen und Erzingen
- › Zweigleisige Bahnbrücke über Kreisel der Kantonsstrasse H13
 - › Fuss- und Radwegunterführung bei der Station Wilchingen - Hallau
 - › Umgestaltung Bahnhof mit Perrondach, Bushaltestellen und P&R-Anlage

HAUPTABMESSUNGEN

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| › Brücke DB: | Spannweite/Breite | 17.5 m - 7.5 - 20.0 m / 11.5 m |
| › Unterführung: | Spannweite/Länge | 4.0 m / 20.5 m |

GESAMTBAUKOSTEN

- › CHF 14 Mio.

REALISATION

- › 2010 - 2012

LEISTUNGEN BÜRGIN EGGLI PARTNER AG

- › Planung und Bauleitung in Ingenieurgemeinschaft mit Bürgin Winzeler Partner AG (Schaffhausen) und Schällibaum AG (Wattwil)

SPEZIALITÄTEN

- › Bahnbrücke mit vorgespanntem Trogquerschnitt über zwei Felder mit V-förmigen Mittelstützen
- › Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs und des Strassenverkehrs
- › Brückeneinschub und Einschub der Personenunterführung in einer Wochenendsperrung

